



NAZWA ZADANIA:

„Remont dróg gminnych w Opatowie: nr 358061T ul. Cmentarna I oraz nr 358062T ul. Cmentarna II”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:

1 044 627,80 zł

DOFINANSOWANIE:

731 239,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

313 388,80 zł

OPIS:

Stan projektowany:

- ul. Cmentarna I: frezowanie nawierzchni jezdni, uzupełnienie podbudowy i ponowne wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, regulacja studzienek sieci. Wykonanie chodników i opaski z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje.
- ul. Cmentarna II: frezowanie nawierzchni jezdni, uzupełnienie podbudowy i ponowne wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, regulacja studzienek sieci. Wykonanie chodników i opaski z kostki betonowej. W celu zabezpieczenia skarpy na której znajduje się odcinek Cmentarnej II należy odbudować uszkodzony odcinek muru - zaprojektowano mur z koszy gabionowych wypełnionych naturalnym kamieniem oraz dodatkowo obłożenie skarpy płytami ażurowymi.



NAZWA ZADANIA:

„Remont dróg gminnych w Opatowie: nr 358060T – ul. Cegielniana i nr 358072T – ul. Kania

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:

1 278 335,45 zł

DOFINANSOWANIE:

894 834,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

383 501,45 zł

OPIS:

Stan projektowany:

- ul. Cegielniana: frezowanie nawierzchni jezdni, uzupełnienie podbudowy i ponowne wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, regulacja studzienek sieci, wykonanie chodników i opaski z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje. Istniejące szerokości jezdni, chodników i opaski zostaną zachowane.
- ul. Kania: frezowanie nawierzchni jezdni, uzupełnienie podbudowy i ponowne wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, regulacja studzienek sieci, ułożenie obustronnie krawężnika wraz z opaską z kostki betonowej. Istniejące szerokości jezdni i opaski zostaną zachowane.



NAZWA ZADANIA:

„Przebudowa drogi gminnej nr 358032T – Balbinów – Przeuszyn”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:

1 306 170,67 zł

DOFINANSOWANIE:

914 319,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

391 851,67 zł

OPIS:

Projektuje się wykonanie podbudowy wraz z wykonaniem stabilizacji betonowej, wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm . Wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego oraz wykonanie 3 trzech mijanek. Parametry drogi po przebudowie: szerokość jezdni 3,50 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m.



NAZWA ZADANIA:

„Remont drogi gminnej nr 358036T Kobylany – Strzyżowice”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:

731 086,47 zł

DOFINANSOWANIE:

511 760,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

219 326,47 zł

OPIS:

Projektuje się frezowanie istniejącej nawierzchni, wymianę podbudowy wraz z wykonaniem stabilizacji betonowej, wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm. Wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego skropionego emulsją. Wykonanie zjazdów. Parametry po remoncie: szerokość drogi 3,50 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m.



NAZWA ZADANIA:

„Remont drogi gminnej przez wieś Marcinkowice nr 358041T od km 0+000 do km 1+517,50”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:

1 071 186,09 zł

DOFINANSOWANIE:

749 830,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

321 356,09 zł

OPIS:

Projektuje się frezowanie nawierzchni jezdni, regulację studzienek, częściową wymianę podbudowy i ponowne wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, oczyszczenie z namułu istniejących przepustów pod drogą, wykonanie poboczy. Istniejące szerokości jezdni i poboczy zostaną zachowane, istniejące zjazdy zostaną dostosowane do parametrów wysokościowych drogi.



NAZWA ZADANIA:

„Remont dróg gminnych w Opatowie: nr 358085T - ul. Polna oraz nr 358066T - ul. Górna”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:

1 198 580,27 zł

DOFINANSOWANIE:

839 006,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

359 574,27 zł

OPIS ZADANIA:

Projektuje się frezowanie nawierzchni, uzupełnienie podbudowy i ponowne wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, regulację studzienek sieci, ułożenie obustronnie nowego krawężnika, remont odwodnienia liniowego na przecięciu ulic. Istniejące szerokości jezdni i zjazdów zostaną zachowane.



NAZWA ZADANIA:

„Przebudowa drogi gminnej nr 358015T w Wąworkowie”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:

724 522,00 zł

DOFINANSOWANIE:

443 213,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

281 309,00 zł

OPIS ZADANIA:

Projektuje się wykonanie podbudowy wraz z wykonaniem stabilizacji betonowej, wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm. Wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego. Parametry drogi po przebudowie: szerokość jezdni 3,50 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75m.



NAZWA ZADANIA:

„Remont drogi gminnej nr 358105 Gojców - Włostów ”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:

799 978,39 zł

DOFINANSOWANIE:

559 984,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

239 994,39 zł

OPIS ZADANIA:

Projektuje się wykonanie podbudowy wraz z wykonaniem stabilizacji betonowej, wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm. Wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego. Istniejące szerokości jezdni i poboczy zostaną zachowane.



NAZWA ZADANIA:

„Remont drogi gminnej o nr 358030T w miejscowości Lipowa”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:

794 050,00 zł

DOFINANSOWANIE:

635 240,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

158 810,00 zł

OPIS ZADANIA:

Projektuje się frezowanie istniejącej nawierzchni, na części drogi wymiana podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm. Wymiana krawężników wraz z istniejącym chodnikiem, na pozostałej części remont obustronnego pobocza o szer. 0,50 m- 0,75 m. Odmulenie i oczyszczenie dwóch przepustów. Parametry pierwotne drogi zostaną zachowane.