



**NAZWA ZADANIA:**

„Remont dróg gminnych w Opatowie: nr 358061T ul. Cmentarna I oraz nr 358062T ul. Cmentarna II”

**CAŁKOWITA WARTOŚĆ:**

1 044 627,80 zł

**DOFINANSOWANIE:**

731 239,00 zł

**UDZIAŁ WŁASNY:**

313 388,80 zł

**OPIS:**

Stan projektowany:

- ul. Cmentarna I: frezowanie nawierzchni jezdni, uzupełnienie podbudowy i ponowne wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, regulacja studzienek sieci. Wykonanie chodników i opaski z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje.
- ul. Cmentarna II: frezowanie nawierzchni jezdni, uzupełnienie podbudowy i ponowne wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, regulacja studzienek sieci. Wykonanie chodników i opaski z kostki betonowej. W celu zabezpieczenia skarpy na której znajduje się odcinek Cmentarnej II należy odbudować uszkodzony odcinek muru - zaprojektowano mur z koszy gabionowych wypełnionych naturalnym kamieniem oraz dodatkowo obłożenie skarpy płytami ażurowymi.



**NAZWA ZADANIA:**

„Remont dróg gminnych w Opatowie: nr 358060T – ul. Cegielniana i nr 358072T – ul. Kania

**CAŁKOWITA WARTOŚĆ:**

1 278 335,45 zł

**DOFINANSOWANIE:**

894 834,00 zł

**UDZIAŁ WŁASNY:**

383 501,45 zł

**OPIS:**

Stan projektowany:

- ul. Cegielniana: frezowanie nawierzchni jezdni, uzupełnienie podbudowy i ponowne wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, regulacja studzienek sieci, wykonanie chodników i opaski z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje. Istniejące szerokości jezdni, chodników i opaski zostaną zachowane.
- ul. Kania: frezowanie nawierzchni jezdni, uzupełnienie podbudowy i ponowne wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, regulacja studzienek sieci, ułożenie obustronnie krawężnika wraz z opaską z kostki betonowej. Istniejące szerokości jezdni i opaski zostaną zachowane.



**NAZWA ZADANIA:**

„Przebudowa drogi gminnej nr 358032T – Balbinów – Przeuszyn”

**CAŁKOWITA WARTOŚĆ:**

1 306 170,67 zł

**DOFINANSOWANIE:**

914 319,00 zł

**UDZIAŁ WŁASNY:**

391 851,67 zł

**OPIS:**

Projektuje się wykonanie podbudowy wraz z wykonaniem stabilizacji betonowej, wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm . Wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego oraz wykonanie 3 trzech mijanek. Parametry drogi po przebudowie: szerokość jezdni 3,50 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m.



**NAZWA ZADANIA:**

„Remont drogi gminnej nr 358036T Kobylany – Strzyżowice”

**CAŁKOWITA WARTOŚĆ:**

731 086,47 zł

**DOFINANSOWANIE:**

511 760,00 zł

**UDZIAŁ WŁASNY:**

219 326,47 zł

**OPIS:**

Projektuje się frezowanie istniejącej nawierzchni, wymianę podbudowy wraz z wykonaniem stabilizacji betonowej, wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm. Wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego skropionego emulsją. Wykonanie zjazdów. Parametry po remoncie: szerokość drogi 3,50 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m.



**NAZWA ZADANIA:**

„Remont drogi gminnej przez wieś Marcinkowice nr 358041T od km 0+000 do km 1+517,50”

**CAŁKOWITA WARTOŚĆ:**

1 071 186,09 zł

**DOFINANSOWANIE:**

749 830,00 zł

**UDZIAŁ WŁASNY:**

321 356,09 zł

**OPIS:**

Projektuje się frezowanie nawierzchni jezdni, regulację studzienek, częściową wymianę podbudowy i ponowne wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, oczyszczenie z namułu istniejących przepustów pod drogą, wykonanie poboczy. Istniejące szerokości jezdni i poboczy zostaną zachowane, istniejące zjazdy zostaną dostosowane do parametrów wysokościowych drogi.



**NAZWA ZADANIA:**

„Remont dróg gminnych w Opatowie: nr 358085T - ul. Polna oraz nr 358066T - ul. Górna”

**CAŁKOWITA WARTOŚĆ:**

1 198 580,27 zł

**DOFINANSOWANIE:**

839 006,00 zł

**UDZIAŁ WŁASNY:**

359 574,27 zł

**OPIS ZADANIA:**

Projektuje się frezowanie nawierzchni, uzupełnienie podbudowy i ponowne wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, regulację studzienek sieci, ułożenie obustronnie nowego krawężnika, remont odwodnienia liniowego na przecięciu ulic. Istniejące szerokości jezdni i zjazdów zostaną zachowane.



**NAZWA ZADANIA:**

„Przebudowa drogi gminnej nr 358015T w Wąworkowie”

**CAŁKOWITA WARTOŚĆ:**

724 522,00 zł

**DOFINANSOWANIE:**

443 213,00 zł

**UDZIAŁ WŁASNY:**

281 309,00 zł

**OPIS ZADANIA:**

Projektuje się wykonanie podbudowy wraz z wykonaniem stabilizacji betonowej, wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm. Wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego. Parametry drogi po przebudowie: szerokość jezdni 3,50 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75m.